



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA PRUDENTE ARINO	MUNICÍPIO / UF ESTRELA DALVA/MG	BDI 1 20,07%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA PRUDENTE ARINO DOS REIS JUNQUEIRA, BAIRRO DEP. FEDERAL									51.223,34	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	7.499,17	
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	7.499,17	
1.1.1.	SEINFRA	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	2,88	315,39	BDI 1	378,69	1.090,63	RA
1.1.2.	SEINFRA	ED-50135	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG	m2	9,00	593,04	BDI 1	712,06	6.408,54	RA
2.			VIA URBANA					-	17.577,85	
2.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	17.577,85	
2.1.1.	PMED	COMPOSIÇÃO-01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (EXCETO FORNECIMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI Nº 92394)	M2	237,17	13,22	BDI 1	15,87	3.763,89	RA
2.1.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	77,55	71,10	BDI 1	85,37	6.620,44	RA
2.1.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	7,76	772,05	BDI 1	927,00	7.193,52	RA
3.			DRENAGEM PLUVIAL					-	25.642,35	
3.1.			ESCAVAÇÃO E REATERRO					-	3.241,46	
3.1.1.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	70,51	6,95	BDI 1	8,34	588,05	RA
3.1.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	47,00	6,03	BDI 1	7,24	340,28	RA
3.1.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	59,54	32,36	BDI 1	38,85	2.313,13	RA
3.2.			DRENAGEM					-	22.400,89	
3.2.1.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	9,17	187,02	BDI 1	224,55	2.059,12	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA PRUDENTE ARINO	MUNICÍPIO / UF ESTRELA DALVA/MG	BDI 1 20,07%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA PRUDENTE ARINO DOS REIS JUNQUEIRA, BAIRRO DEP. FEDERAL									51.223,34	
3.2.2.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	30,00	335,71	BDI 1	403,09	12.092,70	RA
3.2.3.	PMED	COMPOSIÇÃO-02	POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,00 X 1,00 M, PROFUNDIDADE = 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO	UN	1,00	1.527,80	BDI 1	1.834,43	1.834,43	RA
3.2.4.	SINAPI	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	504,29	BDI 1	605,50	605,50	RA
3.2.5.	SINAPI	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	UN	1,00	1.171,51	BDI 1	1.406,63	1.406,63	RA
3.2.6.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	77,55	47,28	BDI 1	56,77	4.402,51	RA
4.			ENTREGA DA OBRA					-	503,97	
4.1.			LIMPEZA FINAL					-	503,97	
4.1.1.	SEINFRA	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	59,29	7,08	BDI 1	8,50	503,97	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ESTRELA DALVA/MG
Local
sexta-feira, 12 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: VALDINEI MATTOS DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 227780/D
ART/RRT: MG20232083501