

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	DRENAGEM DE TALUDES.					DATA :	27/12/2024	BDI : 21,58%
	DESCRIÇÃO:	DRENAGEM DE TALUDES NO POVOADO BEIRA LINHA.					FONTE	VERSÃO	HORA MES
	ENDEREÇO DA OBRA:	POVOADO BEIRA LINHA, ESTRELA DALVA/MG.					COPASA	2024/11 - Base Sudeste	0,00% 0,00%
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA.					SETOP	2024/10 - Leste SEM DESONERAÇÃO	108,90% 67,79%
							SICRO NOVO	2024/10	- -
							SINAPI	2024/11 SEM DESONERAÇÃO	108,90% 67,79%
							PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 4.362,66
1.1	ED-16660	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	4,50	R\$ 273,38	21,58	R\$ 332,38	R\$ 1.495,71
1.2	COMPOSIÇÃO 032	PRÓPRIA	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG	m2	9,00	R\$ 262,01	21,58	R\$ 318,55	R\$ 2.866,95
2	MOVIMENTAÇÃO DO SOLO								R\$ 1.936,81
2.1	65000149	COPASA	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	23,72	R\$ 38,34	21,58	R\$ 46,61	R\$ 1.105,59
2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	47,45	R\$ 6,26	21,58	R\$ 7,61	R\$ 361,09
2.3	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	18,76	R\$ 20,61	21,58	R\$ 25,06	R\$ 470,13
3	DRENAGEM								R\$ 363.160,82
3.1	102993	SINAPI	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	1.267,28	R\$ 167,49	21,58	R\$ 203,63	R\$ 258.056,23
3.2	COMPOSIÇÃO 037	PRÓPRIA	ESCALA HIDRÁULICA, LARGURA TOTAL DE 1,46M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE EM DEGRAUS, EXECUTADA EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, PREPARO DO SOLO, ARMAÇÃO, MATERIAIS, CAIXA DE PASSAGEM E FÔRMAS (5 UTILIZAÇÕES).	UN	3,00	R\$ 11.409,19	21,58	R\$ 13.871,29	R\$ 41.613,87
3.3	COMPOSIÇÃO 038	PRÓPRIA	DISSIPADOR DE ENERGIA EXECUTADO NO FINAL DA REDE, EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, PREPARO DO SOLO, ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (5 UTILIZAÇÕES).	UN	3,00	R\$ 875,75	21,58	R\$ 1.064,74	R\$ 3.194,22
3.4	ED-50107	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	475,00	R\$ 104,41	21,58	R\$ 126,94	R\$ 60.296,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA
 ESTADO DE MINAS GERAIS
 CNPJ: 17.710.096/0001-84
 RUA LAURO BARBOSA, Nº 254, CENTRO, ESTRELA DALVA/MG
 CEP: 36.725-000
 TELEFONES: (32) 3464 - 1181 / 3464 - 1348 / 3464 - 1432
 SITE: WWW.ESTRELADALVA.MG.GOV.BR
 E-MAIL: PMED@ESTRELADALVA.MG.GOV.BR

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	DRENAGEM DE TALUDES.				DATA : 27/12/2024		BDI : 21,58%	
	DESCRIÇÃO:	DRENAGEM DE TALUDES NO POVOADO BEIRA LINHA.				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	ENDEREÇO DA OBRA:	POVOADO BEIRA LINHA, ESTRELA DALVA/MG.				COPASA	2024/11 - Base Sudeste	0,00%	0,00%
						SETOP	2024/10 - Leste SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA.				SICRO NOVO	2024/10	-	-
						SINAPI	2024/11 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

4	LIMPEZA DA OBRA								R\$ 1.330,63
4.1	ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	144,32	R\$ 7,58	21,58	R\$ 9,22	R\$ 1.330,63
								VALOR TOTAL:	R\$ 370.790,92

VALOR TOTAL: R\$ 370.790,92 (TREZENTOS E SETENTA MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

MATTOS & MATOS ENGENHARIA LTDA
 ASSESSORIA EXTERNA DE ENGENHARIA CIVIL
 CREA/MG: 119747

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA
 ESTADO DE MINAS GERAIS
 CNPJ: 17.710.096/0001-84
 RUA LAURO BARBOSA, Nº 254, CENTRO, ESTRELA DALVA/MG
 CEP: 36.725-000
 TELEFONES: (32) 3464 - 1181 / 3464 - 1348 / 3464 - 1432
 SITE: WWW.ESTRELADALVA.MG.GOV.BR
 E-MAIL: PMED@ESTRELADALVA.MG.GOV.BR